

Ulaşım Altyapısı

Kızılay-Çayyolu 2 Metro Hattı İnşaatı Tamamlama İşleri Müşavirlik Hiz.

İşveren	Ankara Büyükşehir Belediyesi
İşin Süresi	05.08.2005 - 29.12.2009
Hizmetler	Proje Yönetimi, Proje Kontrolü ve Onay İşleri, İş Programı, Yapım Kalite Kontrolü, Bütçe ve Maliyet Kontrolü, Sözleşme Yönetimi ve Hak Talebi, Geçici Kabul Hizmetleri konularında danışmanlık ve kontrollük hizmetleri Geçici Kabul Eksiklerinin Takibi, Yüklenicinin Gelir İşletmesi Yükümlülüklerinin İzlenmesi ve gerektiğinde Kesin Kabul Yapılması için işleri ile ilgili denetleme, raporlama ve danışmanlık hizmetleri
Teknik Bilgi	“Kızılay-Çayyolu 2 İstasyonları Arası Metro Hattı İnşaatı Tamamlama İşleri” iki ana grupta özetlenebilir;

A Grubu: Hat Üniteleri

4 adet istasyon
3 adet otopark
Ticaret ve Kongre Merkezi

B Grubu: İstasyonlar - Çevre Üniteleri

Delme tüneller
Aç-kapa yapılar
Bekleme hattı
Makas Yapısı

Bu kapsamda; Kızılay Makas Yapısı (123,92 m), Necatibey İstasyonu - Kızılay İstasyonu Makas Bölgesi arası Delme Tünel (TBM) (990,359 m), Necatibey İstasyonu (tünel tipi) (9802 m2), Milli Kütüphane İstasyonu (derin gömülü tip), Bekleme Hattı, Makas Yapısı ve Otopark (35251 m2), Söğütözü İstasyonu Kapalı Otoparkı ve Ticaret-Kongre Merkezi (158790 m2), Ümitköy-Çayyolu-1 İstasyonları arası Delme Tünel (NATM) (918,206 m), Çayyolu-1 İstasyonu (gömülü) ve otopark (15453 m2), Ümitköy Delme Tünel - Çayyolu-1 İstasyonları arası Aç-Kapa Hat Yapısı (638,36 m), Çayyolu-1 - Çayyolu-2 İstasyonları arası Aç-Kapa Hat Yapısı (1113,745 m), Çayyolu-2 İstasyonu (gömülü) (9165,80 m2), Çayyolu-2 İstasyonu Aç-Kapa (191,34m) kuyruk tüneli işleri için müşavirlik hizmetleri verilmiştir.

