

Ulaşım Altyapısı

Antalya Hafif Raylı Sistemi 1. Aşama Danışmanlık ve Kontrollük Hizmetleri



İşveren	Antalya Büyükşehir Belediyesi
İşin Süresi	26.12.2006 - 31.07.2013
Hizmetler	İnşaat öncesi, inşaat aşaması, işletmeye alma, kusur sorumluluk ve kabul işlemleri kontrollük ve danışmanlık hizmetleri
Teknik Bilgi	<p>Proje; 11,1 km uzunluğunda ve güzergah boyu 16 durak içeren Hafif Raylı Sistem yapım işlerini kapsamaktadır. Güzergah üzerinde gidiş-geliş kullanımı sağlayacak iki hat bulunmaktadır. Proje; 2 adet gömülü ve 14 adet hemzemin istasyon, 9270 m uzunluğunda hemzemin hat yapısı, 960 m uzunluğunda yarmada açık hat yapısı, 875 m uzunluğunda aç kapa hat yapısı, 715 m uzunluğunda karayolu alt geçişleri, 3014 m depo sahası hattı, 5000 m2 atölye bakım binası, 1000 m2 idare ve yönetim binası, depo binası, 14 adet raylı sistem aracı, elektrifikasyon işleri ve tüm elektromekanik sistemleri içermektedir.</p> <p>İnşaat öncesi safha; Mevcut bilgilerin toplanması ve mevcut durumun tespiti, Mevcut tasarımların incelenmesi, yetersizlikler ve eksiklerinin belirlenmesi, İhale dokümanının incelenmesi ve revizyonu, Ön-yeterlilik, değerlendirme ve onay aşamalarında danışmanlık hizmeti, Müteahhit tarafından yapılacak revizyonların takibi ve denetimi, revizyon görmüş tasarımların onay ve İdare'ye teslimi işlerinden ibarettir.</p> <p>İnşaat safhası; İnşaat ve montaj işleri, Elektromekanik işler, Araçların temini ve işletimi, Elektromekanik sistemler için yedek parça temini, Araçlar için yedek parça temini, Araçlar için özel parça temini işlerinden ibarettir.</p> <p>Müşavirlik hizmetleri Prokon (%51) + Optim (%49) Ortak Girişimi tarafından verilmiştir.</p>

