

İşveren	Bursa Büyükşehir Belediyesi
İşin Süresi	18.06.2010 - 18.07.2010
Hizmetler	Avan proje alternatiflerinin ve avan proje raporunun hazırlanması Uygulama projelerinin hazırlanması Hesap raporlarının hazırlanması Metraj ve keşif cetvellerinin hazırlanması
Teknik Bilgi	<p>Proje, aşağıda belirtilen sanat yapılarına ilişkin yapım ihalesine çıkabilecek şekilde avan ve uygulama projelerinin hazırlanması işlerini kapsamaktadır;</p> <p>-Nilüfer İlçesi Yolçatı ile Doğanköy arasında Avyalı Deresi üzerinde bulunan mevcut köprü genişliğinin yetersiz olması nedeniyle yıkılarak trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için yenilenmesi</p> <p>-1/1000 ölçekli imar planına göre, Osmangazi İlçesi BUTTİM ile AKOM arasında Nilüfer Çayı üzerinde yapılacak köprü ve yol bağlantıları</p> <p>-1/1000 ölçekli imar planına göre, Yıldırım İlçesi Değirmenönü ile Karapınar Mahalleleri arasında Deliçay üzerinde yeni yapılacak köprü ve yol bağlantıları</p> <p>Avan ve uygulama projelerinin hazırlanması işleri aşağıdaki çalışmaları içermektedir;</p> <p>-Avan proje alternatiflerinin ve avan proje raporunun hazırlanması, alternatiflerin değerlendirilmesi</p> <p>-İdare tarafından seçilen genel düzenlemenin sunumu (plan, profil, kesit)</p> <p>-Uygulama projelerinin hazırlanması (Şev üstü bağlantı yolları genel yerleşim planı ve boykesitleri, köprü genel yerleşimi ve aplikasyon planı, temel, üstyapı ve elevasyon kalıp ve donatı planları, donatı metrajları, prefabrik kiriş öngerme ve donatı detayları, yaya ve taşıt korkulukları, genişleme derzleri, mesnet elemanları vb. her türlü detay)</p> <p>-Hesap raporlarının hazırlanması (Köprünün statik ve sismik analizleri, temel, kolon, kiriş, kenarayak ve tabliye hesapları)</p> <p>-Yapı imalatlarının tamamlanmasına kadar olabilecek tadilat projelerinin ve İdare'ce gerekli görüldüğü takdirde istenilecek projelerin hazırlanması</p>

